



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ –  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ  
ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ  
ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Α.Μ. 18/2016

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή – ανακατασκευή μπετοδρόμων στο Δήμο Πετρούπολης σε οδούς πλακοστρωμένους ή ασφαλτοστρωμένους με έντονη κλίση κατωφέρειας (άνω του 15%), όπου έχουν επανειλημμένως αναφερθεί περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων λόγω ολισθηρότητας των οδών και αντικαθιστά την μελέτη με Α.Μ. 50/2015.

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί πίνακας με τις οδούς προς μπετόστρωση.

Η μελέτη προβλέπει συνοπτικά τις εξής εργασίες:

- Καθαίρέσεις – Εκσκαφές
- Κατασκευή βάσεων
- Κατασκευή μπετοδρόμων με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος αδρής επιφανείας με επίταση σμύριδας και σκληρυντικών υλικών.

Στη μελέτη χρησιμοποιούνται τα επίσημα άρθρα του ΑΤΟΕ εκτός από δύο που περιγράφουν εργασίες οι οποίες δεν υπάρχουν σε αυτά.

Η δαπάνη του πιο πάνω έργου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των #451.628,00#€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% .

### ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

### ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 07/06/2016  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 07/06/2016  
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. Υ.Ε.Ο.-Σ.Κ.

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 07/06/2016  
Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Π.

ΜΑΡΘΑ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ  
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ  
ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΧΑΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ