Α/Α	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. [illegible]								
	1.1. [illegible]								
1	Καθαίρεση πλακοστρώτων δαπέδων παντός τύπου και οποιασδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΣΚ 22.20.01	ΟΣΚ 2236	1	m2	930,00	7,90	7.347,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώτων δαπέδων παντός τύπου και οποιασδήποτε πάχους, με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό όλως του 50%	ΝΑΟΣΚ 22.20.02	ΟΣΚ 2237	2	m2	380,00	11,20	4.256,00	
3	Καθαίρεση στερεών κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΣΚ 22.10.01	ΟΣΚ 2226	3	m3	44,00	33,70	1.482,80	
4	Καθαίρεση στερεών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΣΚ 22.15.01	ΟΣΚ 2226	4	m3	2,50	61,70	154,25	
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΣΚ 20.02	ΟΣΚ 2112	5	m3	50,00	8,50	425,00	
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε πλάση βραχώδη εκτός από γρανιτικό-ηφαιλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΣΚ 20.03.03	ΟΣΚ 2117	6	m3	3,00	28,20	84,60	
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	7	m3	3,00	2,10	6,30	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	ΝΑΥΔΡ 3.18.01	ΥΔΡ 6055	8	m3	110,00	31,50	3.465,00	
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών εκβραχισμών ή καταδαφίσεων	ΝΑΟΣΚ 20.10	ΟΣΚ 2162	9	m3	81,00	10,20	826,20	
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διαστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΣΚ 20.31.02	ΟΣΚ 2173	10	m3	64,00	5,00	320,00	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΣΚ 10.07.01	ΟΣΚ 1136	11	ton.km	2.500,00	0,35	875,00	
12	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δαπάνων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	12	m3	17,00	13,61	231,37	